




可動堰完成イメージ

完成イメージパース(遠景:大河津出張所地点より)



川幅	約700m
堰幅	約290m
ゲート数	6門(ラジアルゲート)
ゲート幅	約40m(1門当たり)

完成イメージパース(近景:右岸高水敷より)



工事の紹介

今年度から本格工事に入る大河津可動堰の改築ですが、昨年度から先行的に掘削及び護岸の工事を実施しています。

現在、大河津橋下流で『大河津可動堰下流河道掘削工事(請負者:寺泊産業・相村組JV)』を実施しています。

8月は高水敷の掘削を行います。掘削した土砂は分水町横田地先に運搬し、堤防の盛土として利用します。



左岸高水敷掘削・運搬状況



昨年度の護岸工事の完成状況



堤防盛土状況
(信濃川下流・分水町横田地先)

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121(建設監督官在所)
大河津出張所 : 大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等
建設監督官(可動堰改築担当): 大河津可動堰改築事業に関する工事監督等